

poz. Sf.1 słup żelbetowy 50x50 cm
zbrojenie główne 16 ϕ 16 mm
strzemiona ϕ 6 mm co 12,0 cm

poz. F4 ława żelbetowa wysokości 40cm
zbrojenie główne dołem i górą 2 x 5 ϕ 16 mm
strzemiona ϕ 6 mm co 20cm



BETON C20/25
STAL PRĘTOWA A-III 34GS
STAL PROFILOWA 18G2A
ELEKTRODY EB 150
DREWNO K27

UWAGA:
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z projektantem.

UWAGA:
Wykonać dylatacje co każdy słup.

CIGNUS architektura	PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM
INWESTOR: GMINA ŻARÓW UL. ZAMKOWA 2, ŻARÓW	OBIEKT: PARK MIEJSKI W ŻARÓWIE DZ. NR 65, 64
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT REWITALIZACJI PARKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA I BUDOWĄ SZATNI	

PROJEKTOWAŁA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:	STADIUM: PROJ. WYK.
	mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	01/03/DOIA	11.2015		BRANŻA: architektura/ konstrukcja
	mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC	184/02/DUW			
SKALA: 1:120	RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW- zadaszenia trybun				NR RYS.: K7