


ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA TYLNA

- 1- TYNK CIENKOWARSTWOWY KOLOR WG PALETY KEIM EXCLUSIVE- 9592
2- DACH Z PAPY KOLOR CIEMNY SZARY
3- ZADASZENIE, PYLONY- PŁYTA WŁÓKNOWO-CEMENTOWA- KOLOR SZARY, OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ W TOŻSAMYM KOLORZE
- OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE- KOLOR SZARY ZIMNY ODCIEŃ
- STOLARKA KOLOR JASNY SZARY
- ELEMENTY BALUSTRADY STALOWEJ W PRZYZIEMIU- POCHYLNIA - STAL CZARNA MALOWANA NA KOLOR JAK RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
4- ELEMENTY DREWNIANE WIATY MALOWAĆ NA KOLOR SZARY

UWAGA:
Na wszystkich daszkach ozdobnych zastosować obróbkę blacharską z blachy powlekanej w kolorze szarym, pod blachą zastosować wodoodporną płytę osb. Dachy ozdobne obudować płytą włóknowo-cementową barwioną w masie np.: Cembit Zenit gr. 8mm,kolor 507 orcus, mocować zgodnie z instrukcją WYBRANEGO producenta.
Zastosować jeden kolor płyty i obróbki.

UWAGA:
Nie narzuca się wyboru materiałów określonego producenta, przywołane materiały mają na celu jedynie określić projektowe zamierzenie. Należy wybrać materiały równoważne.
UWAGA:
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać jednocześnie, w przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z projektantem.

CIGNUS architektura		PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM			
INWESTOR: GMINA ŻARÓW UL. ZAMKOWA 2, ŻARÓW		OBJEKT: PARK MIEJSKI W ŻAROWIE- BUDYNEK SZATNI DZ. NR 65, 64			
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT REWITALIZACJI PARKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA I BUDOWĄ SZATNI					
PROJEKTOWAŁA:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC	NR UPRAWNIENI 01/03/DOIA 184/02/DUW	DATA: 11.2015	PODPIS:	STADIUM: PROJ. WYK.
SKALA: 1:100	RYSUJEK: ELEWACJE DŁUGIE BUDYNKU				BRANŻA: architektura/ konstrukcja NR RYS.: As1