

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Remont stropu strychowego			
40	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.5	0429-04	3.35*0.08	m ²	0.268	
				RAZEM	0.268
41	KNR 4-01	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteownik 160 bez założenia siatki	m		
d.5	0317-05	3.85	m	3.850	
				RAZEM	3.850
42	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5	0105-01	3.85*0.576	m ²	2.218	
				RAZEM	2.218
43	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5	0201-01	3.85*0.576	m ²	2.218	
				RAZEM	2.218
44	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.5	0202-01	3.85*0.576	m ²	2.218	
				RAZEM	2.218
45	KNR 4-01	Obmurowanie końców belek	szt.		
d.5	0317-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
d.5	0707-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.5	0411-06	1.5*0.54+1.12*0.40	m ²	1.258	
				RAZEM	1.258
48	KNR 4-01	Osadzenie legara drewnianego 8/12 cm w ścianie na kotwy rozprężne fi 10	m		
d.5	0411-01	analogia	m	2.620	
		1.5+1.12			
				RAZEM	2.620
6		Ocieplenie pom..poddasza			
49	KNR 4-01				